

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT REMONTU SALI ROZPRAW NR 5 ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BUDYNKU SĄDU W OTWOCKU  
ADRES INWESTYCJI : 05-400 OTWOCK, UL. ARMII KRAJOWEJ 2  
INWESTOR : SĄD REJONOWY W OTWOCKU  
ADRES INWESTORA : 05-400 OTWOCK, UL. ARMII KRAJOWEJ 2  
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW KĘBŁOWSKI  
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2023

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
: 2 kw. 23

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Sąd SR nr 5 z magazynkiem-p</b>						
<b>1</b>			<b>Sala rozpraw nr 5 z magazynkiem</b>			
<b>1.1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-12 1	STB 1. 1	Wykucie z muru podokienników  1,76*3	m  m	  5,280	  5,280
					<b>RAZEM</b>	<b>5,280</b>
2	KNR 4-01 d.1. 0428-03 1 analogia	STB 1. 1	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych  4,44*(2,35+0,20)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,322	  11,322
					<b>RAZEM</b>	<b>11,322</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0428-01 1	STB 1. 1	Rozebranie podłóg ślepych  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,322	  11,322
					<b>RAZEM</b>	<b>11,322</b>
4	d.1. analiza indywidualna 1	STB 1. 1	Rozebranie konstrukcji podestu  poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,322	  11,322
					<b>RAZEM</b>	<b>11,322</b>
5	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	STB 1. 1	Zerwanie posadzki z wykładzin  4,44*5,74 2,04*5,74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  25,486 11,710	  37,196
					<b>RAZEM</b>	<b>37,196</b>
6	KNR-W 2- d.1. 02 1038-01 1 analogia	STB 1. 1	Demontaż żaluzji pionowych z listwą prowadzącą  4,44*2,30 2,04*2,30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10,212 4,692	  14,904
					<b>RAZEM</b>	<b>14,904</b>
7	KNR-W 2- d.1. 02 1036-03 1 analogia	STB 1. 1	Boazerie płytynowe - demontaż  2,04*1,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,040	  2,040
					<b>RAZEM</b>	<b>2,040</b>
8	KNR-W 2- d.1. 02 1036-01 1 analogia	STB 1. 1	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach - demontaz  poz.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,040	  2,040
					<b>RAZEM</b>	<b>2,040</b>
9	KNR 4-01 d.1. 0108-13 1 0108-16	STB 1. 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km  poz.1*0,40*0,04 poz.2*0,01 poz.3*0,02 poz.4*0,04 poz.5*0,005 poz.6*0,02 poz.7*0,03 A (suma częściowa)  <pozostałe elementy rozbiórkowe przyj. szac. w wys.10%>poz.9A*0,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,084 0,113 0,226 0,453 0,186 0,298 0,061 ----- 1,421 0,142	  1,563
					<b>RAZEM</b>	<b>1,563</b>
<b>1.2</b>			<b>Roboty remontowe</b>			
10	KNR 4-01 d.1. 0322-02 2 analogia	STB 3. 1	Wymiana krtek wentylacyjnych w ścianach  1+1	szt.  szt.	  2,000	  2,000
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
11	KNR 4-02 d.1. 0521-02 2	STB 8. 3	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 - do ponownego montażu  2+1	kpl.  kpl.	  3,000	  3,000
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
12	KNR 2-15 d.1. 0417-01 2	STB 8. 3	Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - grzejnik z demontażu  2+1	kpl.  kpl.	  3,000	  3,000
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-01 d.1. 1212-02 2	STB 3. 4	Dwukrotne malowanie emalia akrylową powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie  <szac.>2,00*2+2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,000	
					RAZEM	6,000
14	KNR 4-01 d.1. 1212-28 2	STB 3. 4	Dwukrotne malowanie emalią akrylową rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm  (3,13+1,00*2)*(2+1)	m  m	  15,390	
					RAZEM	15,390
15	KNR 2-05 d.1. 0208-05 2	STB 2. 2	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 250 kg  <konstr. podestu z profili zamkn.>(2,00*11+4,44*2+1,77*2+0,30*4)*5,45*1,05*1,048*0,001	t  t	  0,214	
					RAZEM	0,214
16	d.1. analiza indywidualna 2	STB 2. 2	Montaż podestu stalowego do konstrukcji stropu  1	kpl.  kpl.	  1,000	
					RAZEM	1,000
17	KNR 9-09 d.1. 0201-04 2 analogia	STB 2. 2	Suche podkłady posadzkowe z płyt gipsowo-włóknowych bez materiału izolacyjnego  4,44*(0,10+2,00)+0,30*1,77*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,386	
					RAZEM	10,386
<b>1.3</b>			<b>Prace wykończeniowe</b>			
18	KNR 2 d.1. 0302-07 3	STB 3. 1	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratów  poz.1	m  m	  5,280	
					RAZEM	5,280
19	KNR 2-02 d.1. 1118-01 3	STB 2. 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  4,44*5,74+(4,44*3+5,74*2+0,35*6)*0,10 2,04*5,74+(2,04+5,74+0,35)*2*0,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  28,176 13,336	
					RAZEM	41,512
20	KNR 2-02 d.1. 1118-11 3	STB 2. 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną  4,44*5,74 2,04*5,74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  25,486 11,710	
					RAZEM	37,196
21	KNR 2-02 d.1. 1120-03 3	STB 2. 1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną  4,44*3+5,74*2+0,35*6 (2,04+5,74+0,35)*2	m  m m	  26,900 16,260	
					RAZEM	43,160
22	KNR-W 2- d.1. 02 0830-06 3	STB 3. 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  4,44*5,74+4,44*0,30 2,04*5,74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  26,818 11,710	
					RAZEM	38,528
23	KNR-W 2- d.1. 02 0830-04 3	STB 3. 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych  (4,44+5,74+0,35)*2*3,13 (2,04*2+5,74)*3,13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  65,918 30,737	
					RAZEM	96,655
24	KNR 2-02 d.1. 1505-09 3	STB 3. 4	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych  poz.22+poz.23 5,74*3,13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  135,183 17,966	
					RAZEM	153,149
25	KNR 2-02 d.1. 1505-01 3	STB 3. 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.24	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  153,149	
					RAZEM	153,149

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR-W 2- d.1. 02 1029-01 3 analogia	STB 8. 3	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe - osłony (maskownice) grzejnikowe fabr. wykończ.  0,60*1,73+0,60*1,72+0,65*1,73	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	3,195	
					RAZEM	3,195
27	d.1. analiza indy- 3 widualna	STB 8. 3	Dostarczenie i montaż godła państwowego o wym. 100*260cm ze szkła hartowanego klejonego z kolorowym nadrukiem. Montaż za pomocą elementów ze stali nierdzewnej. 1	kpl.		
				kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>	<b>RAZEM</b>
1	Sala rozpraw nr 5 z magazynkiem				0,00
1.1	Roboty rozbiórkowe				0,00
1.2	Roboty remontowe				0,00
1.3	Prace wykończeniowe				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	287,2060	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,1284		0,1284	0,00	0,00	
2.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0,3083		0,3083	0,00	0,00	
3.	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,0041		0,0041	0,00	0,00	
4.	Elektrody do spaw.-ER fi 4 mm, dł. 450 mm	100 szt.	0,0535		0,0535	0,00	0,00	
5.	Emalia akrylowa na metal	dm <sup>3</sup>	1,1535		1,1535	0,00	0,00	
6.	Emulsja gruntująca	kg	24,1975		24,1975	0,00	0,00	
7.	Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn	dm <sup>3</sup>	0,0407		0,0407	0,00	0,00	
8.	Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa	dm <sup>3</sup>	44,2754		44,2754	0,00	0,00	
9.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,3380		0,3380	0,00	0,00	
10.	Gips budowlany zwykły	t	0,2028		0,2028	0,00	0,00	
11.	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0,4980		0,4980	0,00	0,00	
12.	Konstrukcje wsporcze podestów	kg	214,0000		214,0000	0,00	0,00	
13.	Kratka wentyl. lakier.	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
14.	Kratka wentylac. lakierowana 30*20cm	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
15.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	4,1562		4,1562	0,00	0,00	
16.	Oslony grzejnikowe (maskownice) z płyt MDF laminowanych, fabr. wykończ.	m <sup>2</sup>	3,1950		3,1950	0,00	0,00	
17.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	6,4380		6,4380	0,00	0,00	
18.	Parapet ze spieków kwarcowych grub. 2cm	m	5,2800		5,2800	0,00	0,00	
19.	Piasek uziar.0-2mm	m <sup>3</sup>	0,0100		0,0100	0,00	0,00	
20.	Płyta gipsowo-włóknowa grub. 25mm	m <sup>2</sup>	10,9053		10,9053	0,00	0,00	
21.	Płytki posadzkowe perłowe połysk 60*60cm	m <sup>2</sup>	42,4070		42,4070	0,00	0,00	
22.	tlen techniczny	m <sup>3</sup>	0,3852		0,3852	0,00	0,00	
23.	Uchwyt do grzejnika c.o. fi 10mm	szt	6,0000		6,0000	0,00	0,00	
24.	Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0,0040		0,0040	0,00	0,00	
25.	Woda z rurociągów	m <sup>3</sup>	0,3650		0,3650	0,00	0,00	
26.	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m <sup>3</sup>	0,0528		0,0528	0,00	0,00	
27.	Zaprawa do spoinowania gr. od 1 do 7 mm, grupa I	kg	16,3380		16,3380	0,00	0,00	
28.	Zaprawa klejowa wysokoelastyczna odkształcalna, do płytek ceramicznych, gresu, mozaiki, kamienia, szkła, opak. 25 kg	kg	413,0444		413,0444	0,00	0,00	
29.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
						RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	0,4066	0,00	0,00
2.	pryczepa skrzyniowa 10 t	m-g	0,4066	0,00	0,00
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,3600	0,00	0,00
4.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	2,3289	0,00	0,00
5.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	4,0874	0,00	0,00
6.	środek transportowy	m-g	2,0421	0,00	0,00
7.	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	3,2252	0,00	0,00
8.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	0,2354	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł