

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT REMONTU POMIESZCZENIA SPRZĄTACZEK ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W PIWNICY ORAZ PO-
KOJU NR 21 ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA 1 PIĘTRZE BUDYNKU SĄDU W OTWOCKU
ADRES INWESTYCJI : 05-400 OTWOCK, UL. ARMII KRAJOWEJ 2
INWESTOR : SĄD REJONOWY W OTWOCKU
ADRES INWESTORA : 05-400 OTWOCK, UL. ARMII KRAJOWEJ 2
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW KĘBŁOWSKI
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2023

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
: 2 kw. 23

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Sąd_pom sprzątarek i nr 21-p						
1			Pomieszczenie sprzątarek			
1.1			Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-12 1	STB 1. 1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 0,74*2	m m	 1,480	 1,480
					RAZEM	1,480
2	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	STB 1. 1	Zerwanie posadzki z wykładzin 2,17*3,72	m ² m ²	 8,072	 8,072
					RAZEM	8,072
3	KNR 4-01 d.1. 0701-09 1	STB 1. 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² <zawilgocenie stropów - przyj. 50% powierzchni zawilgocenia>5,60*0,5	m ² m ²	 2,800	 2,800
					RAZEM	2,800
4	KNR 4-01 d.1. 0701-02 1	STB 1. 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² <zawilgocenie ścian - przyj. 50% powierzchni zawilgocenia>5,60*0,5	m ² m ²	 2,800	 2,800
					RAZEM	2,800
5	KNR 4-01 d.1. 0108-13 1 0108-16	STB 1. 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km poz.1*0,40*0,04 poz.2*0,005 (poz.3+poz.4)*0,015 A (suma częściowa) <pozostałe elementy rozbiórkowe przyj. szac. w wys.10%>poz.5A*0,10	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,024 0,040 0,084 ----- 0,148 0,015	 0,163
					RAZEM	0,163
1.2			Roboty remontowe			
6	KNR 4-01 d.1. 0619-08 2	STB 3. 4	Odrzybianie stropów o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych poz.3	m ² m ²	 2,800	 2,800
					RAZEM	2,800
7	KNR 4-01 d.1. 0619-05 2	STB 3. 4	Odrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych poz.4	m ² m ²	 2,800	 2,800
					RAZEM	2,800
8	KNR 4-01 d.1. 0622-03 2 analogia	STB 3. 4	Dwukrotne odrzybianie stropów o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania poz.6	m ² m ²	 2,800	 2,800
					RAZEM	2,800
9	KNR 4-01 d.1. 0621-03 2 analogia	STB 3. 4	Dwukrotne odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania poz.7	m ² m ²	 2,800	 2,800
					RAZEM	2,800
10	KNR 4-01 d.1. 0711-20 2 analogia	STB 3. 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m ² w 1 miejscu) - uzupełnienia z gotowych zapraw tynkarskich poz.8	m ² m ²	 2,800	 2,800
					RAZEM	2,800
11	KNR 4-01 d.1. 0711-02 2 analogia	STB 3. 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) - uzupełnienia z gotowych zapraw tynkarskich poz.9	m ² m ²	 2,800	 2,800
					RAZEM	2,800
12	KNR 4-01 d.1. 0322-02 2 analogia	STB 3. 1	Wymiana krtek wentylacyjnych w ścianach 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 d.1. 0322-02 2 analogia	STB 3. 1	Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ścianach	szt.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
14	KNR 4-02	STB 8.	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 - do ponownego montażu	kpl.		
d.1.	0521-02	3				
2			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
15	KNR 2-15	STB 8.	Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - grzejnik z demontażu	kpl.		
d.1.	0417-01	3				
2			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
16	KNR 4-01	STB 3.	Dwukrotne malowanie emalia akrylową powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m ²		
d.1.	1212-02	4				
2			<szac.>2,00	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
17	KNR 4-01	STB 3.	Dwukrotne malowanie emalią akrylową rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	1212-28	4				
2			2,51+1,00*2	m	4,510	
					RAZEM	4,510
1.3			Prace wykończeniowe			
18	KNNR 2	STB 3.	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratów	m		
d.1.	0302-07	1				
3			poz.1	m	1,480	
					RAZEM	1,480
19	KNR 2-02	STB 2.	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.	1118-01	2				
3			2,17*3,72+(2,17+3,72+0,18)*2*0,10	m ²	9,286	
					RAZEM	9,286
20	KNR 2-02	STB 2.	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1.	1118-11	2				
3			2,17*3,72	m ²	8,072	
					RAZEM	8,072
21	KNR 2-02	STB 2.	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
d.1.	1120-03	2				
3			(2,17+3,72+0,18)*2	m	12,140	
					RAZEM	12,140
22	KNR-W 2-	STB 3.	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1.	02 0830-06	1				
3			2,17*3,72	m ²	8,072	
					RAZEM	8,072
23	KNR-W 2-	STB 3.	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1.	02 0830-04	1				
3			(2,17+3,72+0,18)*2*2,51	m ²	30,471	
					RAZEM	30,471
24	KNR 2-02	STB 3.	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
d.1.	1505-09	4				
3			poz.22+poz.23	m ²	38,543	
					RAZEM	38,543
25	KNR 2-02	STB 3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1505-01	4				
3			poz.24	m ²	38,543	
					RAZEM	38,543
2			Pomieszczenie nr 21			
2.1			Roboty rozbiórkowe			
26	KNR 4-01	STB 1.	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.2.	0354-12	1				
1			1,84	m	1,840	
					RAZEM	1,840
27	KNR 4-01	STB 1.	Zerwanie posadzki z wykładzin	m ²		
d.2.	0818-05	1				
1			2,14*3,72	m ²	7,961	
					RAZEM	7,961

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR-W 2-02 1038-01 d.2. 1 1 analogia	STB 1.1	Demontaż żaluzji pionowych z listwą prowadzącą 2,14*2,30	m ² m ²	 4,922	
					RAZEM	4,922
29	KNR 4-01 0108-13 d.2. 1 1 0108-16	STB 1.1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km poz.26*0,40*0,04 poz.27*0,005 poz.28*0,02 A (suma częściowa) <pozostałe elementy rozbiórkowe przyj. szac. w wys.10%>poz.29A*0,10	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,029 0,040 0,098 ----- 0,167 0,017	
					RAZEM	0,184
2.2			Roboty remontowe			
30	KNR 4-01 0322-02 d.2. 2 2 analogia	STB 3.1	Wymiana krtek wentylacyjnych w ścianach 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
31	KNR 4-02 0521-02 d.2. 2 2	STB 8.3	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 - do ponownego montażu 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
32	KNR 2-15 0417-01 d.2. 2 2	STB 8.3	Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - grzejnik z demontażu 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
33	KNR 4-01 1212-02 d.2. 2 2	STB 3.4	Dwukrotne malowanie emalia akrylową powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie <szac.>2,00	m ² m ²	 2,000	
					RAZEM	2,000
34	KNR 4-01 1212-28 d.2. 2 2	STB 3.4	Dwukrotne malowanie emalią akrylową rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3,08+1,00*2	m m	 5,080	
					RAZEM	5,080
2.3			Prace wykończeniowe			
35	KNNR 2 0302-07 d.2. 3 3	STB 3.1	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratów poz.26	m m	 1,840	
					RAZEM	1,840
36	NNRNKB 202 1134-01 d.2. 3 3	STB 3.4	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 2,14*3,72+(2,14+3,72)*2*0,10	m ² m ²	 9,133	
					RAZEM	9,133
37	NNRNKB 202 1130-01 d.2. 3 3	STB 2.1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2,14*3,72	m ² m ²	 7,961	
					RAZEM	7,961
38	KNR 2-02 1113-05 d.2. 3 3	STB 2.2	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm z wywinięciem na ścianę 2,17*3,72+(2,14+3,72)*2*0,10	m ² m ²	 9,244	
					RAZEM	9,244
39	KNR 2-02 1113-06 d.2. 3 3	STB 2.2	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne wyoblające (2,14+3,72)*2	m m	 11,720	
					RAZEM	11,720
40	KNR-W 2-02 0830-06 d.2. 3 3	STB 3.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 2,14*3,72	m ² m ²	 7,961	
					RAZEM	7,961
41	KNR-W 2-02 0830-04 d.2. 3 3	STB 3.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(2,14+3,72)*2*3,08	m ²	36,098	
					RAZEM	36,098
42	KNR 2-02 d.2. 1505-09 3	STB 3. 4	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych poz.40+poz.41	m ² m ²	 44,059	
					RAZEM	44,059
43	KNR 2-02 d.2. 1505-01 3	STB 3. 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.42	m ² m ²	 44,059	
					RAZEM	44,059
44	KNR-W 2- d.2. 02 1029-01 3 analogia	STB 8. 3	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe - osłony (maskownice) grzejnikowe fabr. wykończ. 0,62*1,80	m ² m ²	 1,116	
					RAZEM	1,116

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Pomieszczenie sprzętaczek				0,00
1.1	Roboty rozbiórkowe				0,00
1.2	Roboty remontowe				0,00
1.3	Prace wykończeniowe				0,00
2	Pomieszczenie nr 21				0,00
2.1	Roboty rozbiórkowe				0,00
2.2	Roboty remontowe				0,00
2.3	Prace wykończeniowe				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	139,3923	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	benzyna do lakierów	dm ³	0,2015		0,2015	0,00	0,00	
2.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,0062		0,0062	0,00	0,00	
3.	Drzwiczki stal.do zaworów o wym.150x150mm	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
4.	Emalia akrylowa na metal	dm ³	0,7509		0,7509	0,00	0,00	
5.	Emulsja gruntująca	kg	14,9690		14,9690	0,00	0,00	
6.	Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa	dm ³	23,8802		23,8802	0,00	0,00	
7.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,2065		0,2065	0,00	0,00	
8.	Gips budowlany zwykły	t	0,1239		0,1239	0,00	0,00	
9.	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	dm ³	0,3320		0,3320	0,00	0,00	
10.	Klej do wykładzin: linoleum, winyl, PCV oraz wykładzin dywanowych na spodzie piankowym i tekstylnym	kg	6,0152		6,0152	0,00	0,00	
11.	Kratka wentyl. lakier. 20*20cm	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
12.	listwy przyścienne wyoblające	m	12,5404		12,5404	0,00	0,00	
13.	Masa samopoziomująca, grub. 1-6 mm, opak. 25 kg	kg	62,0958		62,0958	0,00	0,00	
14.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	2,8625		2,8625	0,00	0,00	
15.	Oslony grzejnikowe (maskownice) z płyt MDF laminowanych, fabr. wykończ.	m ²	1,1160		1,1160	0,00	0,00	
16.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	4,1580		4,1580	0,00	0,00	
17.	Parapet ze spieków kwarcowych grub. 2cm	m	3,3200		3,3200	0,00	0,00	
18.	Piasek uziar.0-2mm	m ³	0,0150		0,0150	0,00	0,00	
19.	Płytki podłogowa elastyczna z pokryciem wykładzina dywanową o wym. 50*50cm	m ²	9,8911		9,8911	0,00	0,00	
20.	Płytki posadzkowe perłowe połysk 60*60cm	m ²	9,4899		9,4899	0,00	0,00	
21.	Uchwyt do grzejnika c.o. fi 10mm	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
22.	Woda z rurociągów	m ³	0,0466		0,0466	0,00	0,00	
23.	Woda z rurociągów	m ³	0,2230		0,2230	0,00	0,00	
24.	Wodny preparat glono i grzybobójczy	kg	1,6800		1,6800	0,00	0,00	
25.	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m ³	0,0332		0,0332	0,00	0,00	
26.	Zaprawa do spoinowania gr. od 1 do 7 mm, grupa I	kg	3,8784		3,8784	0,00	0,00	
27.	Zaprawa klejowa wysokoelastyczna odkształcalna, do płytek ceramicznych, gresu, mozaiki, kamienia, szkła, opak. 25 kg	kg	92,3957		92,3957	0,00	0,00	
28.	Zaprawa tynkarska, sucha	kg	344,6240		344,6240	0,00	0,00	
29.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,2520	0,00	0,00
2.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,2400	0,00	0,00
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,5170	0,00	0,00
4.	środek transportowy	m-g	0,8101	0,00	0,00
5.	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	1,4683	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł