



UWAGI:

- Należy oczyścić grzejnik, następnie pomalować i ponownie zamontować. malowanie w kolorze ściany – kolor biały.
- Należy zamontować nowe kratki wentylacyjne o wymiarach 25cm*12,5cm.
- Należy oczyścić obudowę przewodów klimatyzacji i ponownie zamontować i pomalować w kolorze ściany.
- Po demontażu peszli wraz z okablowaniem, należy wykonać bruzdy na ścianie, w których zostanie zamurowana istniejąca instalacja elektryczna. Ilość bruzd odpowiada ilości mb peszli przeznaczonych do demontażu.
- Istniejące instalacje okablowania internetowego oraz zasilanie gniaz elektrycznych należy przenieść z peszli do bruzd ściennych a następnie poprzez konstrukcję podestu do projektowanego w nim "FLOORBOXa"
- W pomieszczeniu projektuje się podest stalowy obudowany. Podest o wymiarach 448 cm szerokości i 200 cm głębokości. Detal wykonania podestu zawiera rysunek A-11.
- W pomieszczeniu projektuje się nowe parapety wewnętrzne. Projektowane parapety są wykonane z konglomeratu kwarcowego grubości 2 cm. Parapety montowane równo z licem ściany, w której się znajdują.
- W pomieszczeniu projektuje się taflę szklaną z nadrukowanym godłem. Tafla o wymiarach 100 cm szerokości i 266,4 cm wysokości. Detal elementu zawiera rysunek nr A-12
- W pomieszczeniu projektuje się dwie maskownice grzejników. Maskownice wykonane z płyty MDF laminowanej białego z drewnianymi krawędziami, montowane na grzejnikach. Detal wykonania i montażu maskownic zawiera rysunek detalu nr A-10
- Wszystkie ściany i sufit należy przygotować do gipsowania, gruntowania i malowania. Odpadający tynk należy skuć i uzupełnić nowym.

UWAGA OGÓLNA: Przed zamówieniem elementów należy pobrać wymiary z natury. W przypadku rozbieżności należy dostosować rozmiar projektowanego elementu do zaistniałej sytuacji w pomieszczeniu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	APIRIA Rafał Brdyła ul. Przy Forcie 12B/18 02-495 Warszawa	mail: biuro@apiria.pl tel: 792 461 829
ZAMAWIAJĄCY	"Sąd Rejonowy w Otwocku" ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock	NIP: 5321172552 REGON: 000324889
REPREZENTANT ZAMAWIAJĄCEGO	Justyna Misior Dyrektor Sądu Rejonowego w Otwocku	
TYTUŁ OPRACOWANIA	DOKUMENTACJA BUDOWLANO-WYKONAWCZA WRAZ Z CZĘŚCIĄ KOSZTORYSOWĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT	
ZAKRES OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU SALI ROZPRAW NR 2 ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA PARTERZE BUDYNKU SĄDU	
TYTUŁ RYSUNKU	ZMIANY BUDOWLANE	Nr rys.: A-05
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Karol Cudziło upr. nr MA/083/18	Skala: 1:30
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Rafał Wyroślak	Data: 06.2023