

**PRZEDMIAR
PRAC
REMONTOWYCH
SALI ROZPRAW NR 2**

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Sąd_SR nr 2-p						
1			Sala rozpraw nr 2			
1.1			Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-12 1	STB 1. 1	Wykucie z muru podokienników 1,78*2	m m	 3,560	 3,560
2	KNR 4-01 d.1. 0428-03 1 analogia	STB 1. 1	Rozebranie podłóg z paneli podłogowych 4,48*(1,85+0,20)	m ² m ²	 9,184	 9,184
3	KNR 4-01 d.1. 0428-01 1	STB 1. 1	Rozebranie podłóg ślepych poz.2	m ² m ²	 9,184	 9,184
4	d.1. analiza in- 1 dywidualna	STB 1. 1	Rozebranie konstrukcji podestu poz.3	m ² m ²	 9,184	 9,184
5	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	STB 1. 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4,48*5,65	m ² m ²	 25,312	 25,312
6	KNR 4-01 d.1. 0804-08 1	STB 1. 1	Zerwanie cokolika cementowego (4,48+5,65+0,35)*2	m m	 20,960	 20,960
7	KNR-W 2- d.1. 02 1038-01 1 analogia	STB 1. 1	Demontaż żaluzji pionowych z listwą prowadzącą 4,48*3,00	m ² m ²	 13,440	 13,440
8	KNR 4-01 d.1. 0108-13 1 0108-16	STB 1. 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km poz.1*0,41*0,04 poz.2*0,01 poz.3*0,02 poz.4*0,04 poz.5*0,03 poz.6*0,10*0,015 poz.7*0,02 A (suma częściowa) <pozostałe elementy rozbiórkowe przyj. szac. w wys.10%>poz.8A*0,10	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0,058 0,092 0,184 0,367 0,759 0,031 0,269 ----- 1,760 0,176	 1,936
1.2			Roboty remontowe			
9	KNR 4-01 d.1. 0322-02 2 analogia	STB 3. 1	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach 1+1	szt. szt.	 2,000	 2,000
10	KNR 4-02 d.1. 0521-02 2	STB 8. 3	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 - do ponownego montażu 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
11	KNR 2-15 d.1. 0417-01 2	STB 8. 3	Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - grzejnik z demontażu 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Nr spec techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 4-01 d.1. 1212-02 2	STB 3. 4	Dwukrotne malowanie emalia akrylową powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie <szac.>2,00*2	m ² m ²	 4,000	
					RAZEM	4,000
13	KNR 4-01 d.1. 1212-28 2	STB 3. 4	Dwukrotne malowanie emalią akrylową rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm (3,16+1,00*2)*2	m m	 10,320	
					RAZEM	10,320
14	KNR 2-05 d.1. 0208-05 2	STB 2. 1	Konstrukcje podparć, zawieszef i oslon o masie elementu do 250 kg <konstr. podestu z profili zamkn.>(2,00*11+4,48*2+1,78*2+0,30*4)*5,45*1,05*1,048*0,001	t t	 0,214	
					RAZEM	0,214
15	d.1. analiza in- 2 dywidualna	STB 2. 1	Montaż podestu stalowego do konstrukcji stropu 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
16	KNR 9-09 d.1. 0201-04 2 analogia	STB 2. 1	Suche podkłady posadzkowe z płyt gipsowo-włóknowych bez materiału izolacyjnego 4,48*(0,10+2,00)+0,30*1,78*2	m ² m ²	 10,476	
					RAZEM	10,476
1.3			Prace wykończeniowe			
17	KNNR 2 d.1. 0302-07 3	STB 3. 1	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratów poz.1	m m	 3,560	
					RAZEM	3,560
18	NNRNKB d.1. 202 1130- 3 01	STB 2. 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 4,48*(5,65-2,00)	m ² m ²	 16,352	
					RAZEM	16,352
19	KNR 2-02 d.1. 1118-01 3	STB 2. 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.5+poz.6*0,10	m ² m ²	 27,408	
					RAZEM	27,408
20	KNR 2-02 d.1. 1118-11 3	STB 2. 2	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną poz.5	m ² m ²	 25,312	
					RAZEM	25,312
21	KNR 2-02 d.1. 1120-03 3	STB 2. 2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną poz.6	m m	 20,960	
					RAZEM	20,960
22	KNR-W 2- d.1. 02 0830-06 3	STB 3. 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 4,48*5,65+4,48*0,30	m ² m ²	 26,656	
					RAZEM	26,656
23	KNR-W 2- d.1. 02 0830-04 3	STB 3. 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (4,48+5,65)*2*3,16	m ² m ²	 64,022	
					RAZEM	64,022
24	KNR 2-02 d.1. 1505-09 3	STB 3. 4	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych poz.22+poz.23	m ² m ²	 90,678	
					RAZEM	90,678
25	KNR 2-02 d.1. 1505-01 3	STB 3. 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.24	m ² m ²	 90,678	
					RAZEM	90,678

Lp.	Podstawa	Nr spec techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR-W 2- d.1. 02 1029-01 3 analogia	STB 8. 3	Scianki i przegrody płycinowe i płytowe - osłony (maskownice) grzejnikowe fabr. wykończ. 0,55*(1,75+1,73)	m ² m ²	 1,914	
					RAZEM	1,914
27	d.1. analiza in- 3 dywidualna	STB 8. 3	Dostarczenie i montaż godła państwowego o wym. 100*260cm ze szkła hartowanego klejonego z kolorowym nadrukiem. Montaż za pomocą elementów ze stali nierdzewnej. 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Sala rozpraw nr 2				0,00
1.1	Roboty rozbiórkowe				0,00
1.2	Roboty remontowe				0,00
1.3	Prace wykończeniowe				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	226,7842	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,1284		0,1284	0,00	0,00	
2.	benzyna do lakierów	dm ³	0,2059		0,2059	0,00	0,00	
3.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,0041		0,0041	0,00	0,00	
4.	Elektrody do spaw.-ER fi 4 mm, dl. 450 mm	100 szt.	0,0535		0,0535	0,00	0,00	
5.	Emalia akrylowa na metal	dm ³	0,7706		0,7706	0,00	0,00	
6.	Emulsja gruntująca	kg	14,3271		14,3271	0,00	0,00	
7.	Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn	dm ³	0,0407		0,0407	0,00	0,00	
8.	Farba lateksowa do ścian i sufitów o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, matowa	dm ³	26,2150		26,2150	0,00	0,00	
9.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,2267		0,2267	0,00	0,00	
10.	Gips budowlany zwykły	t	0,1360		0,1360	0,00	0,00	
11.	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	dm ³	0,3320		0,3320	0,00	0,00	
12.	Konstrukcje wsporcze podestów	kg	214,0000		214,0000	0,00	0,00	
13.	Kratka wentyl. lakier.	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
14.	Kratka wentylac. lakierowana 30*20cm	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
15.	Masa samopoziomująca, grub. 1-6 mm, opak. 25 kg	kg	127,5456		127,5456	0,00	0,00	
16.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt.	2,7529		2,7529	0,00	0,00	
17.	Ostony grzejnikowe (maskownice) z płyt MDF laminowanych, fabr. wykończ.	m ²	1,9140		1,9140	0,00	0,00	
18.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	4,3040		4,3040	0,00	0,00	
19.	Parapet ze spieków kwarcowych grub. 2cm	m	3,5600		3,5600	0,00	0,00	
20.	Piasek uziar.0-2mm	m ³	0,0100		0,0100	0,00	0,00	
21.	Płyta gipsowo-włóknowa grub. 25mm	m ²	10,9998		10,9998	0,00	0,00	
22.	Płytki posadzkowe perłowe połysk 60*60cm	m ²	27,9876		27,9876	0,00	0,00	
23.	tien techniczny	m ³	0,3852		0,3852	0,00	0,00	
24.	Uchwyt do grzejnika c.o. fi 10mm	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
25.	Woda z rurociągów	m ³	0,0040		0,0040	0,00	0,00	
26.	Woda z rurociągów	m ³	0,2448		0,2448	0,00	0,00	
27.	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m ³	0,0356		0,0356	0,00	0,00	
28.	Zaprawa do spoinowania gr. od 1 do 7 mm, grupa I	kg	10,1088		10,1088	0,00	0,00	
29.	Zaprawa klejowa wysokoelastyczna odkształcalna, do płytek ceramicznych, gresu, mozaiki, kamienia, szkła, opak. 25 kg	kg	272,7096		272,7096	0,00	0,00	
30.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy 75-85 KM	m-g	0,4066	0,00	0,00
2.	przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g	0,4066	0,00	0,00
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,2400	0,00	0,00
4.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	2,8846	0,00	0,00
5.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	4,0874	0,00	0,00
6.	środek transportowy	m-g	1,4220	0,00	0,00
7.	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	2,3277	0,00	0,00
8.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	0,2354	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł