
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Rejonowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Armii Krajowej 2, Otwock
INWESTOR : Sąd Rejonowy w Otwocku
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 2, Otwock
BRANŻA : aranżacja pomieszczeń

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Medynski
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2021

SPORZĄDZIŁ

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		4545000-6	Aranżacja pomieszczeń biurowych			
1.1			Korytarz			
1 d.1. 1	SST1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 0.47*4.0*2	m ² m ²	 3.76	
					RAZEM	3.76
2 d.1. 1	SST1.1	KNR 9-29 0205-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu ponad 2 m ² - okładzina pojedyncza pasy wys 25 cm poz.1	m ² m ²	 3.76	
					RAZEM	3.76
3 d.1. 1	SST1.3	KNR 9-29 0309-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm poz.2	m ² m ²	 3.76	
					RAZEM	3.76
4 d.1. 1	SST1.4	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (zabudowy instalacyjne tras kablowych) (0.24+0.47)*18.86*2	m ² m ²	 26.78	
					RAZEM	26.78
5 d.1. 1	SST1.4	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.1	m ² m ²	 3.76	
					RAZEM	3.76
1.2			Pokój Nr.2			
1.2. 1			Ściany			
6 d.1. 2.1	SST1.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okien folią - założenie 0.90*2.05*2+1.05*1.58*2	m ² m ²	 7.01	
					RAZEM	7.01
7 d.1. 2.1	SST1.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej folią - usunięcie poz.6	m ² m ²	 7.01	
					RAZEM	7.01
8 d.1. 2.1	SST1.1	kalk. własna	Zabezpieczenie stolarki folią i taśmą malarską jednostek wewnętrznych klimatyzacji, listew pcv z orurowaniem oraz czujników ruchu oraz usunięcie zabezpieczeń po robotach 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
9 d.1. 2.1	SST1.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.15*2	m m	 2.30	
					RAZEM	2.30
10 d.1. 2.1	SST1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ścian i sufitów pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - 20% powierzchni ściany 2.67*13.64 A (suma częściowa) sufit 9.99 B (suma częściowa) C (obliczenia pomocnicze) poz.10C*20%	m ² m ²	 36.42 ----- 36.42 9.99 ----- 9.99 ----- 46.41 9.28	
					RAZEM	9.28
11 d.1. 2.1	SST1.1	KNR 9-29 0205-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu ponad 2 m ² - okładzina pojedyncza pasy szer 30 cm 0.30*3.88	m ² m ²	 1.16	
					RAZEM	1.16

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
12 d.1. 2.1	SST1.3.	KNR-W 4-03 1012-03	Zaprawianie bruzd o szerokości 1,5x5 cm	m			
				20	m	20.00	
					RAZEM	20.00	
13 d.1. 2.1	SST1.3.	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi poz.12	m			
					m	20.00	
					RAZEM	20.00	
14 d.1. 2.1	SST1.3.	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp.	szt.			
				21	szt.	21.00	
					RAZEM	21.00	
15 d.1. 2.1	SST1.6,	NNRNKB 202 2143-02	Obsadzenie podokienników o szer .28 cm z płyt z konglomeratów kamiennych gr. 3cm na spoiwie poliestrowym układane na wyrównanym podłożu	m			
				1.15+1.15	m	2.30	
					RAZEM	2.30	
16 d.1. 2.1	SST1.3.	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z podokiennikami	m			
				0.30*2*2	m	1.20	
					RAZEM	1.20	
17 d.1. 2.1	SST1.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod gładzie gipsowe	m ²			
				poz.10C	m ²	46.41	
					RAZEM	46.41	
18 d.1. 2.1	SST1.3.	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²			
				poz.10A	m ²	36.42	
					RAZEM	36.42	
19 d.1. 2.1	SST1.3.	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²			
				poz.10B	m ²	9.99	
					RAZEM	9.99	
20 d.1. 2.1	SST1.3.	KNR 9- 29 0309- 01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²			
				poz.11	m ²	1.16	
					RAZEM	1.16	
21 d.1. 2.1	SST1.4.	KNR-W 2-02 1510-03	Jednokrotne malowanie farbą gruntująco-malującą podkładową pod farby lateksowe - podłoża gipsowych ścian i sufitów współcz. RMS-0,5	m ²			
				poz.10C	m ²	46.41	
					RAZEM	46.41	
22 d.1. 2.1	SST1.4.	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych ścian i sufitów	m ²			
				poz.10A	m ²	36.42	
				A (suma częściowa)	m ²	36.42	
				poz.10B	m ²	9.99	
				B (suma częściowa)	m ²	9.99	
				minus	m ²		
				-2.67*3.88	m ²	-10.36	
C (suma częściowa)	m ²	-10.36					
					RAZEM	36.05	
23 d.1. 2.1	SST1.4.	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych ściany	m ²			
				-poz.22C	m ²	10.36	
					RAZEM	10.36	
24 d.1. 2.1	SST1.4.	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co o śr. do 50 mm	m			
				1.5	m	1.50	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1.50
25	SST1.4.	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1. 2.1			1.05*1.58*2*2	m ²	6.64	
					RAZEM	6.64
26	SST1.4.	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1. 2.1			0.90*2.05*2	m ²	3.69	
					RAZEM	3.69
1.2.			Posadzki			
2						
27	SST1.2	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
d.1. 2.2			0.85	m	0.85	
					RAZEM	0.85
28	SST1.1.	KNR-W 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika PCV	m		
d.1. 2.2			13.65	m	13.65	
					RAZEM	13.65
29	SST1.1.	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1. 2.2			9.99	m ²	9.99	
					RAZEM	9.99
30	SST1.2.	KNR AT- 39 0102- 01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża po skuciu płytek gresowych	m ²		
d.1. 2.2			poz.29	m ²	9.99	
					RAZEM	9.99
31	SST1.2.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod wylewkę samoponiomującą	m ²		
d.1. 2.2			poz.29	m ²	9.99	
					RAZEM	9.99
32	SST1.2.	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1. 2.2			poz.29	m ²	9.99	
					RAZEM	9.99
33	SST1.5.	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina welurowa o składzie chemicznym 100 % poliamid całkowita gramatura runa- min. 2300 g/ m ²	m ²		
d.1. 2.2			poz.29	m ²	9.99	
					RAZEM	9.99
34	SST1.5.	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile pcv wys. 40 mm wypełnione wykładziną dywanową	m		
d.1. 2.2			13.65	m	13.65	
					RAZEM	13.65
35	SST1.5.	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe szer. 2,2cm - na styku pokoju i korytarza mocowane na klej	m		
d.1. 2.2			0.85	m	0.85	
					RAZEM	0.85
36	SST1.1.	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
d.1. 2.2			poz.29*0.015+poz.28*0.04*0.02	m ³	0.16	
					RAZEM	0.16
1.3			Pokój Nr.3			
1.3.			Ściany			
1						
37	SST1.1	KNR 9- 27 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okien folią - założenie	m ²		
d.1. 3.1			0.90*2.05*2+1.05*1.58*3	m ²	8.67	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	8.67
38	SST1.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej folią - usunięcie	m ²		
d.1.				m ²	8.67	
3.1			poz.37			
					RAZEM	8.67
39	SST1.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż karniszy	szt		
d.1.				szt	1.00	
3.1			1			
					RAZEM	1.00
40	SST1.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji pionowych	m ²		
d.1.				m ²	9.18	
3.1			1.90*4.83			
					RAZEM	9.18
41	SST1.1	kalk. własna	Zabezpieczenie stolarki folią i taśmą malarską jednostek wewnętrznych klimatyzacji, listew pcv z orurowaniem oraz czujników ruchu oraz usunięcie zabezpieczeńpo robotach	kpl.		
d.1.				kpl.	1.00	
3.1			1			
					RAZEM	1.00
42	SST1.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.				m	3.45	
3.1			1.15*3			
					RAZEM	3.45
43	SST1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ścian i sufitów pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - 10% powierzchni	m ²		
d.1.					45.78	
3.1			ściany 2.69*(3.68*2+4.83*2) A (suma częściowa)		45.78	
			sufit 18.70 B (suma częściowa)		18.70	
			C (obliczenia pomocnicze)		18.70	
			poz.43C*10%	m ²	64.48	
					6.45	
					RAZEM	6.45
44	SST1.1	KNR 9-29 0205-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu ponad 2 m ² - okładzina pojedyncza pasy szer 30 cm	m ²		
d.1.				m ²	1.16	
3.1			0.30*3.88			
					RAZEM	1.16
45	SST1.3.	KNR-W 4-03 1012-03	Zaprawianie bruzd o szerokości 1,5x5 cm	m		
d.1.				m	20.00	
3.1			20			
					RAZEM	20.00
46	SST1.3.	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.1.				m	20.00	
3.1			poz.45			
					RAZEM	20.00
47	SST1.3.	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp.	szt.		
d.1.				szt.	31.00	
3.1			31			
					RAZEM	31.00
48	SST1.6.	NNRNKB 202 2143-02	Obsadzenie podokienników o szer .28 cm z płyt z konglomeratów kamiennych gr. 3cm na spoiwie poliestrowym układane na wyrównanym podłożu	m		
d.1.				m	3.45	
3.1			1.15+1.15+1.15			
					RAZEM	3.45
49	SST1.3.	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z podokiennikami	m		
d.1.				m	1.80	
3.1			0.30*2*3			
					RAZEM	1.80

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	SST1.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod gładzie gipsowe	m ²		
d.1. 3.1			poz.43C	m ²	64.48	
					RAZEM	64.48
51	SST1.3.	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1. 3.1			poz.43A	m ²	45.78	
					RAZEM	45.78
52	SST1.3.	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1. 3.1			poz.43B	m ²	18.70	
					RAZEM	18.70
53	SST1.3.	KNR 9- 29 0309- 01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m ²		
d.1. 3.1			poz.44	m ²	1.16	
					RAZEM	1.16
54	SST1.4.	KNR-W 2-02 1510-03	Jednokrotne malowanie farbą gruntująco-malującą podkładową pod farby lateksowe - podłoża gipsowych ścian i sufitów współcz. RMS-0,5	m ²		
d.1. 3.1			poz.43C	m ²	64.48	
					RAZEM	64.48
55	SST1.4.	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych ścian i sufitów	m ²		
d.1. 3.1			poz.43A A (suma częściowa)	m ²	45.78	
			poz.43B B (suma częściowa)	m ²	18.70	
			minus -2.69*3.88 C (suma częściowa)	m ²	-10.44	
				m ²	-10.44	
					RAZEM	54.04
56	SST1.4.	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych ściany	m ²		
d.1. 3.1			-poz.55C	m ²	10.44	
					RAZEM	10.44
57	SST1.4.	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co o śr. do 50 mm	m		
d.1. 3.1			3.0	m	3.00	
					RAZEM	3.00
58	SST1.4.	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1. 3.1			1.05*1.58*2*3	m ²	9.95	
					RAZEM	9.95
59	SST1.4.	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.1. 3.1			0.90*2.05*2	m ²	3.69	
					RAZEM	3.69
1.3.			Posadzki			
2						
60	SST1.2.	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
d.1. 3.2			0.85	m	0.85	
					RAZEM	0.85
61	SST1.1.	KNR-W 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika PCV	m		
d.1. 3.2			17.71	m	17.71	
					RAZEM	17.71

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62	SST1.1.	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1. 3.2			18.70	m ²	18.70	
					RAZEM	18.70
63	SST1.2.	KNR AT- 39 0102- 01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża po skuciu płytek gresowych	m ²		
d.1. 3.2			poz.62	m ²	18.70	
					RAZEM	18.70
64	SST1.2.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod wylewkę samoponiomującą	m ²		
d.1. 3.2			poz.62	m ²	18.70	
					RAZEM	18.70
65	SST1.2.	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1. 3.2			poz.62	m ²	18.70	
					RAZEM	18.70
66	SST1.5.	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina welurowa o składzie chemicznym 100 % poliamid całkowita gramatura runa- min. 2300 g/ m ²	m ²		
d.1. 3.2			poz.62	m ²	18.70	
					RAZEM	18.70
67	SST1.5.	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile pcv wys. 40 mm wypełnione wykładziną dywanową	m		
d.1. 3.2			17.71	m	17.71	
					RAZEM	17.71
68	SST1.5.	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe szer. 2,2cm - na styku pokoju i korytarza mocowane na klej	m		
d.1. 3.2			0.85	m	0.85	
					RAZEM	0.85
69	SST1.1	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
d.1. 3.2			poz.62*0.015+poz.61*0.04*0.02	m ³	0.29	
					RAZEM	0.29
1.4			Pokój Nr.4			
1.4.			Ściany			
1						
70	SST1.1.	KNR 9- 27 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okien folią - założenie	m ²		
d.1. 4.1			0.90*2.05*2+1.05*1.58*2	m ²	7.01	
					RAZEM	7.01
71	SST1.1.	KNR 9- 27 0101- 02	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej folią - usunięcie	m ²		
d.1. 4.1			poz.70	m ²	7.01	
					RAZEM	7.01
72	SST1.1.	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż karniszy	szt		
d.1. 4.1			1	szt	1.00	
					RAZEM	1.00
73	SST1.1.	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji pionowych	m ²		
d.1. 4.1			1.90*3.04	m ²	5.78	
					RAZEM	5.78
74	SST1.1.	kalk. własna	Zabezpieczenie stolarki folią i taśmą malarską jednostek wewnętrznych klimatyzacji, listew pcv z orurowaniem oraz czujników ruchu oraz usunięcie zabezpieczeńpo robotach	kpl.		
d.1. 4.1			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
75	SST1.1.	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1.15*2	m	2.30	
					RAZEM	2.30
76 d.1. 4.1	SST1.1.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ścian i sufitów pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - 10% powierzchni <i>ściany</i> 2.68*(3.04*2+3.88*2) A (suma częściowa) <i>sufit</i> 11.80 B (suma częściowa) C (obliczenia pomocnicze) poz.76C*10%	m ²	37.09 ----- 37.09 11.80 ----- 11.80 =====	
				m ²	48.89 4.89	
					RAZEM	4.89
77 d.1. 4.1	SST1.1.	KNR-W 4-02 40203-01	Demontaż kratki ze stali profilowanej z żaluzjami i mechanizmem nastawczym - wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
78 d.1. 4.1	SST1.3.	KNR-W 4-03 1012-03	Zaprawianie bruzd o szerokości 1,5x5 cm 20	m m	 20.00	
					RAZEM	20.00
79 d.1. 4.1	SST1.3.	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi poz.78	m m	 20.00	
					RAZEM	20.00
80 d.1. 4.1	SST1.3.	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp 21	szt. szt.	 21.00	
					RAZEM	21.00
81 d.1. 4.1	SST1.6.	NNRNKB 202 2143-02	Obsadzenie podokienników o szer .28 cm z płyt z konglomeratów kamiennych gr. 3cm na spoiwie poliestrowym układane na wyrównanym podłożu 1.15+1.15	m m	 2.30	
					RAZEM	2.30
82 d.1. 4.1	SST1.3.	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z podokiennikami 0.30*2*2	m m	 1.20	
					RAZEM	1.20
83 d.1. 4.1	SST1.3.	KNR 2- 17 0137- 01	Kratki wentylacyjne do przewodów murowanych - 15x15 ze stali szcztokowanej 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
84 d.1. 4.1	SST1.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod gładzie gipsowe poz.76C	m ² m ²	 48.89	
					RAZEM	48.89
85 d.1. 4.1	SST1.3.	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.76A	m ² m ²	 37.09	
					RAZEM	37.09
86 d.1. 4.1	SST1.3.	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.76B	m ² m ²	 11.80	
					RAZEM	11.80
87 d.1. 4.1	SST1.4.	KNR-W 2-02 1510-03	Jednokrotne malowanie farbą gruntująco-malującą podkładową pod farby lateksowe - podłoży gipsowych ścian i sufitów współcz. RMS-0,5 poz.76C	m ² m ²	 48.89	
					RAZEM	48.89

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.1. 4.1	SST1.4.	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych ścian i sufitów poz.76A A (suma częściowa) poz.76B B (suma częściowa)	m ²		
				m ²	37.09	
				m ²	37.09	
				m ²	11.80	
				m ²	11.80	
					RAZEM	48.89
89 d.1. 4.1	SST1.4.	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co o śr. do 50 mm 1.5+2.68*2	m		
				m	6.86	
					RAZEM	6.86
90 d.1. 4.1	SST1.4.	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.05*1.58*2*2	m ²		
				m ²	6.64	
					RAZEM	6.64
91 d.1. 4.1	SST1.4.	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.90*2.05*2	m ²		
				m ²	3.69	
					RAZEM	3.69
1.4.			Posadzki			
92 d.1. 4.2	SST1.1.	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż 0.85	m		
				m	0.85	
					RAZEM	0.85
93 d.1. 4.2	SST1.1.	KNR-W 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika PCV 13.85	m		
				m	13.85	
					RAZEM	13.85
94 d.1. 4.2	SST1.1.	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 11.80	m ²		
				m ²	11.80	
					RAZEM	11.80
95 d.1. 4.2	SST1.2.	KNR AT- 39 0102- 01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża po skuciu płytek gresowych poz.94	m ²		
				m ²	11.80	
					RAZEM	11.80
96 d.1. 4.2	SST1.2.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod wylewkę samoponiomującą poz.94	m ²		
				m ²	11.80	
					RAZEM	11.80
97 d.1. 4.2	SST1.2.	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.94	m ²		
				m ²	11.80	
					RAZEM	11.80
98 d.1. 4.2	SST1.5.	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina welurowa o składzie chemicznym 100 % poliamid całkowita gramatura runa- min. 2300 g/ m ² poz.94	m ²		
				m ²	11.80	
					RAZEM	11.80
99 d.1. 4.2	SST1.5.	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile pcv wys. 40 mm wypełnione wykładziną dywanową 13.85	m		
				m	13.85	
					RAZEM	13.85
100 d.1. 4.2	SST1.5.	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe szer. 2,2cm - na styku pokoju i korytarza mocowane na klej 0.85	m		
				m	0.85	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	0.85
101 d.1. 4.2	SST1.1.	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji ceglanych na odległość 10 km poz.94*0.015+poz.93*0.04*0.02	m ³ m ³	 0.19	
					RAZEM	0.19
1.5			Pokój Nr.6			
1.5. 1			Ściany			
102 d.1. 5.1	SST1.1.	KNR 9- 27 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okien folią - założenie 0.90*2.05*2+1.05*1.58*3	m ² m ²	 8.67	
					RAZEM	8.67
103 d.1. 5.1	SST1.1.	KNR 9- 27 0101- 02	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej folią - usunięcie poz.102	m ² m ²	 8.67	
					RAZEM	8.67
104 d.1. 5.1	SST1.1.	kalk. własna	Zabezpieczenie stolarki folią i taśmą malarską jednostek wewnętrznych klimatyzacji, listew pcv z orurowaniem oraz czujników ruchu oraz usunięcie zabezpieczeń po robotach 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
105 d.1. 5.1	SST1.1.	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.15*3	m m	 3.45	
					RAZEM	3.45
106 d.1. 5.1	SST1.1.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ścian i sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - 10% powierzchni <i>ściany</i> 2.66*(4.52*2+3.92) A (suma częściowa) <i>sufit</i> 17.72 B (suma częściowa) C (obliczenia pomocnicze) poz.106C*10%	m ² m ²	 34.47 ----- 34.47 17.72 17.72 ----- 52.19 =====	
					RAZEM	5.22
107 d.1. 5.1	SST1.3.	KNR-W 4-03 1012-03	Zaprawianie bruzd o szerokości 1,5x5 cm 40	m m	 40.00	
					RAZEM	40.00
108 d.1. 5.1	SST1.3.	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi poz.107	m m	 40.00	
					RAZEM	40.00
109 d.1. 5.1	SST1.3.	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp 37	szt. szt.	 37.00	
					RAZEM	37.00
110 d.1. 5.1	SST1.6.	NNRNKB 202 2143-02	Obsadzenie podokienników o szer .28 cm z płyt z konglomeratów kamiennych gr. 3cm na spoiwie poliestrowym układane na wyrównanym podłożu 1.15+1.15+1.15	m m	 3.45	
					RAZEM	3.45
111 d.1. 5.1	SST1.3.	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z podokiennikami 0.30*2*3	m m	 1.80	
					RAZEM	1.80
112 d.1. 5.1	SST1.3.	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod gładzie gipsowe	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.106C	m ²	52.19	
					RAZEM	52.19
113	SST1.3. d.1. 5.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
			poz.106A	m ²	34.47	
					RAZEM	34.47
114	SST1.3. d.1. 5.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			poz.106B	m ²	17.72	
					RAZEM	17.72
115	SST1.4. d.1. 5.1	KNR-W 2-02 1510-03	Jednokrotne malowanie farbą gruntująco-malującą podkładową pod farby lateksowe - podłoży gipsowych ścian i sufitów współcz. RMS-0,5	m ²		
			poz.106C	m ²	52.19	
					RAZEM	52.19
116	SST1.4. d.1. 5.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych ścian i sufitów	m ²		
			poz.106A A (suma częściowa)	m ²	34.47	
				m ²	-----	
			poz.106B B (suma częściowa)	m ²	34.47	
				m ²	17.72	
				m ²	-----	
					17.72	
					RAZEM	52.19
117	SST1.4. d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co o śr. do 50 mm	m		
			0.50*4	m	2.00	
					RAZEM	2.00
118	SST1.4. d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			1.05*1.58*2*3	m ²	9.95	
					RAZEM	9.95
119	SST1.4. d.1. 5.1	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
			0.90*2.05*2	m ²	3.69	
					RAZEM	3.69
1.5.			Posadzki			
2						
120	SST1.1. d.1. 5.2	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż	m		
			0.85	m	0.85	
					RAZEM	0.85
121	SST1.1. d.1. 5.2	KNR-W 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika PCV	m		
			17.17	m	17.17	
					RAZEM	17.17
122	SST1.1. d.1. 5.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
			17.72	m ²	17.72	
					RAZEM	17.72
123	SST1.2. d.1. 5.2	KNR AT- 39 0102- 01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża po skuciu płytek gresowych	m ²		
			poz.122	m ²	17.72	
					RAZEM	17.72
124	SST1.2. d.1. 5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod wylewkę samoponiomującą	m ²		
			poz.122	m ²	17.72	
					RAZEM	17.72

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
125 d.1. 5.2	SST1.2.	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.122	m ² m ²	 17.72	
					RAZEM	17.72
126 d.1. 5.2	SST1.5.	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina welurowa o składzie chemicznym 100 % poliamid całkowita gramatura runa- min. 2300 g/ m2 poz.122	m ² m ²	 17.72	
					RAZEM	17.72
127 d.1. 5.2	SST1.5.	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile pcv wys. 40 mm wypełnione wykładziną dywanową 17.17	m m	 17.17	
					RAZEM	17.17
128 d.1. 5.2	SST1.5.	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe szer. 2,2cm - na styku pokoju i korytarza mocowane na klej 0.85	m m	 0.85	
					RAZEM	0.85
129 d.1. 5.2	SST1.1.	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km poz.122*0.015+poz.121*0.04*0.02	m ³ m ³	 0.28	
					RAZEM	0.28
1.5. 3			Pokój Nr.7			
1.5. 3.1			Ściany			
130 d.1. 5.3. 1	SST1.1.	KNR 9- 27 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okien folią - założenie 0.90*2.05*2+0.9*2.05+1.05*1.58*4	m ² m ²	 12.17	
					RAZEM	12.17
131 d.1. 5.3. 1	SST1.1.	KNR 9- 27 0101- 02	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej folią - usunięcie poz.130	m ² m ²	 12.17	
					RAZEM	12.17
132 d.1. 5.3. 1	SST1.1.	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż karniszy 1	szt szt	 1.00	
					RAZEM	1.00
133 d.1. 5.3. 1	SST1.1.	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji pionowych 1.90*6.68	m ² m ²	 12.69	
					RAZEM	12.69
134 d.1. 5.3. 1	SST1.1.	kalk. własna	Zabezpieczenie stolarki folią i taśmą malarską jednostek wewnętrznych klimatyzacji, listew pcv z orurowaniem oraz czujników ruchu oraz usunięcie zabezpieczeńpo robotach 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
135 d.1. 5.3. 1	SST1.1.	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.15*4	m m	 4.60	
					RAZEM	4.60
136 d.1. 5.3. 1	SST1.1.	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ścian i sufitów pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - 10% powierzchni ściany 2.66*(6.62+2.65+0.34+1.27+6.68+1.92+0.40+2.0) A (suma częściowa)	m ²	 58.20	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			sufit 26.29 B (suma częściowa) C (obliczenia pomocnicze) poz.136C*10%	m ²	58.20 26.29 ----- 26.29 =====	84.49 8.45
					RAZEM	8.45
137	SST1.3. d.1. 5.3. 1	KNR-W 4-03 1012-03	Zaprawianie bruzd o szerokości 1,5x5 cm 40	m m	 40.00	 RAZEM
					RAZEM	40.00
138	SST1.3. d.1. 5.3. 1	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi poz.137	m m	 40.00	 RAZEM
					RAZEM	40.00
139	SST1.3. d.1. 5.3. 1	KNR-W 4-01 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. 41	szt. szt.	 41.00	 RAZEM
					RAZEM	41.00
140	SST1.6. d.1. 5.3. 1	NNRNKB 202 2143-02	Obsadzenie podokienników o szer .28 cm z płyt z konglomeratów kamiennych gr. 3cm na spoiwie poliestrowym układane na wyrównanym podłożu 1.15+1.15+1.15+1.15	m m	 4.60	 RAZEM
					RAZEM	4.60
141	SST1.3. d.1. 5.3. 1	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z podokiennikami 0.30*2*4	m m	 2.40	 RAZEM
					RAZEM	2.40
142	SST1.3. d.1. 5.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod gładzie gipsowe poz.136C	m ² m ²	 84.49	 RAZEM
					RAZEM	84.49
143	SST1.3. d.1. 5.3. 1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.136A	m ² m ²	 58.20	 RAZEM
					RAZEM	58.20
144	SST1.3. d.1. 5.3. 1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.136B	m ² m ²	 26.29	 RAZEM
					RAZEM	26.29
145	SST1.4. d.1. 5.3. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Jednokrotne malowanie farbą gruntująco-malującą podkładową pod farby lateksowe - podłoży gipsowych ścian i sufitów współcz. RMS-0,5 poz.136C	m ² m ²	 84.49	 RAZEM
					RAZEM	84.49
146	SST1.4. d.1. 5.3. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych ścian i sufitów poz.136A A (suma częściowa) poz.136B B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 58.20 ----- 58.20 26.29 -----	 26.29

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	84.49
147 d.1. 5.3. 1	SST1.4.	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur co o śr. do 50 mm 0.50*4+2.66*2	m m	 7.32	 7.32
					RAZEM	13.27
148 d.1. 5.3. 1	SST1.4.	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.05*1.58*2*4	m ² m ²	 13.27	 13.27
					RAZEM	13.27
149 d.1. 5.3. 1	SST1.4.	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 0.90*2.05*2*2	m ² m ²	 7.38	 7.38
					RAZEM	7.38
1.5. 3.2			Posadzki			
150 d.1. 5.3. 2	SST1.1.	KNNR 7 0507-04 z.o.3.4.	Progi i listwy osłaniające aluminiowe - demontaż 0.85+0.90	m m	 1.75	 1.75
					RAZEM	1.75
151 d.1. 5.3. 2	SST1.1.	KNR-W 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika PCV 6.26+15.17	m m	 21.43	 21.43
					RAZEM	21.43
152 d.1. 5.3. 2	SST1.1.	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 26.29	m ² m ²	 26.29	 26.29
					RAZEM	26.29
153 d.1. 5.3. 2	SST1.1.	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 26.29	m ² m ²	 26.29	 26.29
					RAZEM	26.29
154 d.1. 5.3. 2	SST1.2.	KNR AT- 39 0102- 01	Mechaniczne oczyszczenie podłoża po skuciu płytek gresowych poz.153	m ² m ²	 26.29	 26.29
					RAZEM	26.29
155 d.1. 5.3. 2	SST1.2.	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod wylewkę samoponiomującą poz.153	m ² m ²	 26.29	 26.29
					RAZEM	26.29
156 d.1. 5.3. 2	SST1.2.	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.153	m ² m ²	 26.29	 26.29
					RAZEM	26.29
157 d.1. 5.3. 2	SST1.5.	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina welurowa o składzie chemicznym 100 % poliamid całkowita gramatura runa- min. 2300 g/ m ² poz.153	m ² m ²	 26.29	 26.29
					RAZEM	26.29
158 d.1. 5.3. 2	SST1.5.	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile pcv wys. 40 mm wypełnione wykładziną dywanową	m		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.151	m	21.43	
					RAZEM	21.43
159 d.1. 5.3. 2	SST1.5.	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe szer. 2,2cm - na styku pokoju i korytarza mocowane na klej	m		
			0.85+0.90	m	1.75	
					RAZEM	1.75
160 d.1. 5.3. 2	SST1.1.	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
			poz.153*0.015+poz.151*0.04*0.02+poz.152*0.01	m ³	0.67	
					RAZEM	0.67